

SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số: 270/BVĐKĐG-VTTB  
V/v: sửa chữa, cải tạo lại hệ thống bảo ôn  
điều hòa trung tâm khu nhà A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, cải tạo lại hệ thống bảo ôn điều hòa trung tâm khu nhà A ;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Phòng Vật tư thiết bị - ĐT 0243.8711751
- Báo giá (Theo mẫu phụ lục I) bằng hình thức online qua website [muasamcong.mpi.gov.vn](http://muasamcong.mpi.gov.vn) và đính kèm bản scan báo giá theo mẫu.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 10 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026 ).

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục hàng hóa:

| TT | Danh mục                                                                | Đơn vị tính | Số lượng | Nội dung dịch vụ sửa chữa                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|
| I  | <b>PHẦN VẬT TƯ BẢO ÔN BỌC LẠI ĐƯỜNG ỐNG</b>                             |             |          |                                              |
| 1  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=6mm dày 19mm  | Mét         | 825      | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công |
| 2  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=10mm dày 19mm | Mét         | 988      | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công |
| 3  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=12mm dày 19mm | Mét         | 1056     | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công |
| 4  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=16mm dày 19mm | Mét         | 902      | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công |
| 5  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=19mm dày 19mm | Mét         | 495      | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công |
| 6  | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=22mm dày 19mm | Mét         | 418      | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn      |

|                                     |                                                                                               |     |     |                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 7                                   | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=28mm dày 19mm                       | Mét | 267 | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công      |
| 8                                   | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=35mm dày 25mm                       | Mét | 402 | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công      |
| 9                                   | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=42mm dày 25mm                       | Mét | 242 | Khối lượng được bóc tách từ bản vẽ hoàn công      |
| 10                                  | Keo dán bảo ôn                                                                                | Lô  | 01  | Hàng mới: 100%                                    |
| 11                                  | Vật tư phụ bang keo, bang dính bạc, băng dính trong, dao cắt bảo ôn, chổi lăn quen keo...     | Lô  | 01  | Hàng mới: 100%                                    |
| 12                                  | Băng cuộn trắng cách nhiệt                                                                    | Kg  | 650 | Hàng mới: 100%, năm sx: 2026 trở đi               |
| <b>II PHẦN THÁO DỖ</b>              |                                                                                               |     |     |                                                   |
| 1                                   | Nhân công mở trần và cắt bỏ bảo ôn cũ hỏng                                                    | Lô  | 01  |                                                   |
| 2                                   | Dọn dẹp đóng bao tải vệ sinh bảo ôn cũ hỏng tại nơi tập kết tại công trình, Trả lại mặt bằng. | Lô  | 01  |                                                   |
| <b>III PHẦN VẬT TƯ LẮP ĐẶT MÁNG</b> |                                                                                               |     |     |                                                   |
| 1                                   | Máng hứng nước 350x30, bệ kẹp C thép mạ kẽm dày 0.95                                          | Mét | 250 | Kích thước: 350x30, bệ kẹp C thép mạ kẽm dày 0.95 |
| 2                                   | Cút 90 độ máng                                                                                | Cái | 15  | Hàng mới: 100%                                    |
| 3                                   | Silicon A500                                                                                  | Lô  | 01  | Hàng mới: 100%                                    |
| 4                                   | Vật tư phụ, Eecu, bulong, đạn nở...                                                           | Lô  | 01  | Hàng mới: 100%                                    |
| 5                                   | Tizen 8 treo đỡ máng, V4 đỡ máng                                                              | Bộ  | 75  |                                                   |
| 6                                   | Dàn giáo phục vụ thi công( đã bao gồm bóc xếp, vận chuyển)                                    | lô  | 01  |                                                   |

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.


**GIÁM ĐỐC**  
  
**Đỗ Đình Tùng**